

19" BAUGRUPPENTRÄGER

- für den Einbau in 19" Verteilerschränke
- optimale Platzausnutzung je Höheneinheit (HE)
- zum Einbau von max. 3 Kompaktmodule in 1HE bzw. max. 12 Module in 3HE
- das Rack ist mit bis zu 2 Kabeldurchführungen (1HE) bzw. 4 Kabeldurchführungen (3HE) bestückbar
- Standardausführung mit abschraubbarem Deckel
- Durch integrierte Aufnahme in den Kompaktmodulen ist keine zusätzliche Schublade zum Ablegen der Hohlröhrchen notwendig, dadurch erhält man eine Platzersparnis von 1HE



Technische Daten

Material: 1 bzw. 2mm Aluminiumblech, grau lackiert (RAL 7035)

Außenmaße: H: 1HE oder 3HE,
B x T : 483 x 330 (mm)

Lieferumfang

19" LWL-Baugruppenträger in 1 oder 3HE-Ausführung (siehe Bestellnummer)

Bestellnummern

ARTIKEL	ARTIKELNUMMER
19" Baugruppenträger 1HE für 3 Kompaktmodule	461-01-00
19" Baugruppenträger 3HE für 12 Kompaktmodule (7TE)	463-01-00

Zubehör zu den Baugruppenträgern finden Sie auf Seite 3-8